

Договорной отдел в т.ч. поставка оборудования 8-(908)195-87-71

Прайс-лист на монтаж и пусконаладочные работы от 17.01.2018 г.
(свободная оферта)

Учет тепловой энергии	
1. Монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя жилого дома при 2х трубной системе отопления. Монтажные работы кроме установки приборов УУТЭ предусматривают замену 2х существующих чугунных задвижек шаровыми кранами, замену грязевика на подаче фильтром сетчатым (рекомендовано для приборов учета). Стоимость оборудования (теплосчетчик, расходомеры, комплект термосопротивлений, датчики давления, щит КИП с GSM модемом) определяется отдельно, на основании проекта.	99000p
2. Монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя жилого дома при 2х трубной системе отопления. Только приборы учета.	75000p
3. Монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя жилого дома при 4х трубной системе отопления. Монтажные работы кроме установки приборов УУТЭ предусматривают замену 4х существующих чугунных задвижек шаровыми кранами, замену 2х грязевиков на подаче фильтрами сетчатыми (рекомендовано для приборов учета). Стоимость оборудования (теплосчетчик, расходомеры, датчики давления, комплект термосопротивлений, щит КИП с GSM модемом) определяется отдельно, на основании проекта.	144600p
4. Монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя жилого дома при 4х трубной системе отопления. Только приборы учета.	90000p
5. Монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя встроено пристроенного помещения к жилому дому (магазина, кафе и т.д.) со стоимостью оборудования и проектных работ (однопоточный теплосчетчик).	35000p
6. Пусконаладочные работы и аттестация узла учета тепла	10000p
7. Пусконаладочные работы и аттестация узла учета газа	30000p
8. Полная стоимость работ на монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя (проектирование, комплектация, монтаж, наладка, аттестация) (при 2х трубной системе - отопление)	280000p
9. Полная стоимость работ на монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя (проектирование, комплектация, монтаж, наладка, аттестация) (при 4х трубной системе - отопление и ГВС)	350000p
10. Проектирование, комплектация, монтаж, наладка, аттестация ИТП с узлом учета тепловой энергии и теплоносителя при 2х трубной системе - отопление.	320000p

11. Проектирование, комплектация, монтаж, наладка, аттестация ИТП с узлом учета тепловой энергии и теплоносителя при 4х трубной системе - отопление и ГВС (без стоимости пластинчатого теплообменника).	380000р
12. Проектирование, комплектация, монтаж, наладка, аттестация ИТП с узлом учета тепловой энергии и теплоносителя при 4х трубной системе - отопление, ГВС, погодозависимая автоматика (автоматика регулирования и поддержания температуры в помещениях в зависимости от температуры наружного воздуха).	600000р
13. Проектирование, комплектация, монтаж, наладка, аттестация узла учета тепловой энергии и теплоносителя котельной (точная стоимость определяется проектом).	450000 – 800000р
14. Командировочные расходы в % от полной стоимости УУТЭиТ	10,0%
Учет газа	
15. Монтаж узла учета газа со стоимостью оборудования (точная стоимость определяется проектом).	300000-850000р
Котельные	
16. Монтаж котельной с 2мя котлами RIELLO единичной мощностью 148 кВт каждый (стоимость ориентировочная, точная стоимость определяется проектом).	2400 тыс. руб.
17. Монтаж котельной с 2мя котлами единичной мощностью 600 кВт каждый, без стоимости оборудования (стоимость ориентировочная, точная стоимость определяется проектом).	1500 тыс. руб.
18. Монтаж, наладка струйных термических вихревых деаэраторов (СВД) нового поколения (точная стоимость определяется проектом).	от 450 тыс. руб.
19. Режимная наладка парового, водогрейного котла производительностью до 2 мВт (1,4 т/час пара) Звоните - +7(863)-226-80-36. Уточняйте!	45 тыс. руб.
20. Режимная наладка парового, водогрейного котла производительностью до 10 мВт (7 т/час пара) Звоните - 8(908)195-87-71 Уточняйте!	45-80 тыс. руб.
Системы контроля загазованности котельных	
21. Монтаж, наладка и сдача система контроля воздуха по содержанию в нем окиси углерода и метана на базе системы автономного контроля загазованности с сигнализаторами СЗ-1N природный газ, и СЗ-2N – оксид углерода	30000р
22. Монтаж, наладка и сдача система контроля воздуха по содержанию в нем окиси углерода и метана на базе системы автономного контроля загазованности с сигнализаторами СИКЗ природный газ, без стоимости оборудования (для населения).	5000-8000р
Установка для натрий - катионированной обработки воды	
23. Монтаж, наладка автоматической установки умягчения воды производительностью 1 м3/час (со стоимостью установки умягчения)	220000р
24. Монтаж, наладка автоматической установки умягчения воды производительностью 2,5-4 м3/час (со стоимостью установки умягчения)	280000р
Щиты автоматизации	

25. Монтаж щита управления насосами, щита автоматики безопасности и управления котлом, котельной и т/д (стоимость определяется сметным расчетом).	10-50 тыс. руб.
Диспетчеризация	
26. Монтаж, наладка системы дистанционного контроля и управления технологическими параметрами котельной по каналу GSM (с учетом проекта и программного обеспечения).	от 250000р
27. Монтаж дистанционной системы контроля параметров теплоносителя (теплосчетчик, счетчик газа, воды) с передачей информации в единый контрольный центр по сетям GSM или через Интернет.	21000р

Цены в рублях с учетом НДС

Для постоянных клиентов действует гибкая система льгот и скидок.

Цены в данном прайс-листе ориентировочные, конечная цена определяется сметным расчетом к проектной документации на монтаж и пуско-наладочные работы на конкретном объекте. Все работы выполняются по утвержденным государственным расценкам, действует конкурентная скидка от 10 до 25 %. Решение о предоставлении скидки принимается после обследования условий работы на конкретном объекте и оговаривается в договоре.